



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสนโคตรเชื่อมหนองบัว หมู่ที่ 2

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้  
บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใน  
งานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |                                                                                                                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสนโคตรเชื่อมหนองบัว หมู่ที่ 2....                                                                                                          |               |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....                                                                                                                                           |               |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....149,000.-.....บาท                                                                                                                                                   |               |
| 4. ลักษณะงานโดยสังเขป....ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)..... |               |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 มกราคม 2563 .... เป็นเงิน.....148,500.-.....บาท                                                                                                                         |               |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง                                                                                                                                                                                |               |
| 6.1.....-                                                                                                                                                                                                |               |
| 6.2.....-                                                                                                                                                                                                |               |
| 6.3.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....                                                                                                                                                               |               |
| 6.4.....-                                                                                                                                                                                                |               |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                        |               |
| 1. นายประสิทธิ์ ไม้หิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                                                                        | ประธานกรรมการ |
| 2. นางจิระดา ช้อยจ่อหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                                                                                                                                                   | กรรมการ       |
| 3. นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน                                                                                                                                                        | กรรมการ       |

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม 2563

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสนโคตรเชื่อมหนองบัว หมู่ที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

| ที่                 | รายการ                         | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|---------------------|--------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 1                   | งานดิน                         |       |        |              |           |                |            |
|                     | 1.1 งานปรับแต่งพื้นที่         | ตร.ม. | 240.00 | 1.70         | 408.00    | 1.3624         | 555.85     |
| 2                   | งานพื้นทาง                     |       |        |              |           |                |            |
|                     | 2.1 งานทรายรองพื้น             | ลบ.ม. | 15.00  | 785.97       | 11,789.55 | 1.3624         | 16,062.08  |
| 3                   | งานผิวทาง                      |       |        |              |           |                |            |
|                     | 3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 240.00 | 391.61       | 93,986.40 | 1.3624         | 128,047.07 |
|                     | 3.2 งาน Contraction Joint      | ม.    | 48.00  | 59.44        | 2,853.12  | 1.3624         | 3,887.09   |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น |                                |       |        |              |           |                | 148,552.09 |
| ปรับสุทธิ           |                                |       |        |              |           |                | 148,500.00 |

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายจุมพล กันเจิม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิจไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิระดา ช้อยจอหอ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง**

**โครงการ**    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสนโคตรเชื่อมหนองบัว หมู่ที่ 2

**สถานที่**     หมู่ที่ 2 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

**ปริมาณงาน**    ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

                  ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)        6        %

เงินล่วงหน้าจ่าย                        0        %

เงินประกันผลงานหัก                0        %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                            7        %

| ที่ | รายการ                                       | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/ตัด<br>เหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1   | ทรายหยาบรองพื้น                              | บ./ลบ.ม. | 535.82                | 64                     | 218.68                | -                        | -                            | 754.50       |
| 2   | คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.) | บ./ลบ.ม. | 1,890.65              | -                      | -                     | -                        | -                            | 1,890.65     |
| 3   | เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.     | บ./ตร.ม. | 39.00                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 39.00        |
| 4   | เหล็ก RB SR.30 Ø 15 มม.                      | บ./ตัน   | 18,272.68             | 64                     | 156.20                | -                        | 3,300.00                     | 21,728.88    |
| 5   | ไม้แบบ                                       | ม.       | 24.18                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 24.18        |
| 6   | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว                       | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 46.73        |
| 7   | แอสฟัลท์                                     | บ./ลิตร  | 15.18                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 15.18        |

ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสนโคตรเชื่อมหนองบัว หมู่ที่ 2  
 สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  
 ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

1 งานปรับแต่งพื้นที่ (Clearing and grubbing)

พิจารณาสภาพตามพื้นที่ ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.70 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.70 บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 535.82 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 31.47 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 218.68 บาท/ลบ.ม.

รวม = 785.97 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 785.97 บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

| รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน |        | จำนวนเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------|---------------|----------|
|                                              |       |        | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง |               |          |
| งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร     | ตร.ม. | 240.00 |              |        |               |          |
| คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.) | ลบ.ม. | 36.00  | 1,890.65     | 306.00 | 79,079.40     |          |
| ไม้แบบ                                       | ม.    | 120.00 | 24.18        | 10.30  | 4,137.87      |          |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว                       | กก.   | 4.50   | 46.73        | -      | 210.29        |          |
| เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.     | ตร.ม. | 240.00 | 39.00        | 5.00   | 10,560.00     |          |
| รวมค่างานต้นทุน                              |       |        |              |        | 93,987.56     |          |
| ค่างานต้นทุน / ตร.ม.                         |       |        |              |        | 391.61        |          |

4 งาน Contraction Joint

| รายการ                  | หน่วย | ปริมาณ  | ค่างานต้นทุน |          | จำนวนเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------|---------|--------------|----------|---------------|----------|
|                         |       |         | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง   |               |          |
| คิดจากความยาว 4.00 เมตร |       |         |              |          |               |          |
| เหล็ก RB SR.30 Ø 15 มม. | ตัน   | 0.00625 | 18,428.88    | 3,300.00 | 135.81        |          |
| แอสฟัลท์                | ลิตร  | 3.00    | 15.18        | -        | 45.54         |          |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร  | 4.00    | -            | 14.10    | 56.40         |          |
| รวมค่างานต้นทุน         |       |         |              |          | 237.75        |          |
| ค่างานต้นทุน / เมตร     |       |         |              |          | 59.44         |          |