



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโคม-หินรูปเสือ หมู่ที่ 4

.....
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้
บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใน
งานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|---------------|
| 1. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโคม - หินรูปเสือ หมู่ที่ 4..... | |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว..... | |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....175,000.-.....บาท | |
| 4. ลักษณะงานโดยสังเขป....ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)..... | |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 มกราคม 2563 เป็นเงิน.....174,000.-.....บาท | |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| 6.1.....- | |
| 6.2.....- | |
| 6.3.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง..... | |
| 6.4.....- | |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| 1. นายประสิทธิ์ ไม่นิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางจิระดา ช้อยจ่อหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม 2563

(นายกันต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโคม - หินรูปเสือ หมู่ที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง
1	งานดิน						
	1.1 งานปรับแต่งพื้นที่	ตร.ม.	280.00	1.70	476.00	1.3624	648.50
2	งานพื้นทาง						
	2.1 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	17.50	785.97	13,754.48	1.3624	18,739.09
3	งานผิวทาง						
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	280.00	394.20	110,376.00	1.3624	150,376.26
	3.2 งาน Contraction Joint	ม.	56.00	60.00	3,360.00	1.3624	4,577.66
รวมราคากลางทั้งสิ้น							174,341.51
ปรับสุทธิ							174,000.00

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายจุฬพล กันเจิม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิจไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิระดา ช้อยจ่อหอ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโคม - หินรูปเสือ หมู่ที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร

ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ทรายหยาบรองพื้น	บ./ลบ.ม.	535.82	64	218.68	-	-	754.50
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	บ./ลบ.ม.	1,890.65	-	-	-	-	1,890.65
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	39.00	-	-	-	-	39.00
4	เหล็ก RB SR.30 Ø 15 มม.	บ./ตัน	18,272.68	64	156.20	-	3,300.00	21,728.88
5	ไม้แบบ	ม.	24.18	-	-	-	-	24.18
6	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73
7	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.18	-	-	-	-	15.18

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโคม - หินรูปเสือ หมู่ที่ 4
สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
 ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)

1 งานปรับแต่งพื้นที่ (Clearing and grubbing)

พิจารณาสภาพตามพื้นที่ ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.70 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.70 บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 535.82 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 31.47 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 218.68 บาท/ลบ.ม.

รวม = 785.97 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 785.97 บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	280.00				
คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	42.00	1,890.65	306.00	92,259.30	
ไม้แบบ	ม.	160.00	24.18	10.30	5,517.16	
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	6.00	46.73	-	280.38	
เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	280.00	39.00	5.00	12,320.00	
รวมค่างานต้นทุน					110,376.84	
ค่างานต้นทุน / ตร.ม.					394.20	

4 งาน Contraction Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 3.50 เมตร						
เหล็ก RB SR.30 Ø 15 มม.	ตัน	0.00556	18,428.88	3,300.00	120.81	
แอสฟัลท์	ลิตร	2.63	15.18	-	39.85	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	3.50	-	14.10	49.35	
รวมค่างานต้นทุน					210.01	
ค่างานต้นทุน / เมตร					60.00	