



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พข. 2038 ท่าผุ – ปลาฝา หมู่ที่ 6

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาวเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พข. 2038 ท่าผุ – ปลาฝา หมู่ที่ 6.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....227,500.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป..... โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. หินฮาว กำหนด).....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....26 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน.....225,500.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1.....-
 - 6.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
 - 6.3.....-
 - 6.4.....-
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายบุญมี การกิจไพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายสุรัตน์ คำสุข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 3. นางสาววันวิสา กุลสง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2563

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย พช.2038 ท่าผุ - ปลาฝา หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าผุ ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	1.1 ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	360.00	10.58	3,808.80	1.3624	5,189.10
2	งานพื้นทาง						
	2.1 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.50	764.57	17,202.83	1.3624	23,437.12
3	งานผิวทาง						
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	360.00	385.57	138,805.20	1.3624	189,108.20
	3.2 งาน Contraction Joint	ม.	30.00	79.76	2,392.80	1.3624	3,259.95
	3.3 งาน Longitudinal Joint	ม.	60.00	56.34	3,380.40	1.3624	4,605.45
รวมราคากลางทั้งสิ้น							225,599.82
ปรับสุทธิ							225,500.00

ตัวอักษร

(-สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายจุมพล กันเจิม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ โม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรัตน์ คำสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววันวิสา กุลสง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย พช.2038 ท่าผุ - ปลาฝา หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าผุ ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 22.71 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ทรายหยาบรองพื้น	บ/ลบ.ม.	535.82	64	199.11	-	-	734.93
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	บ/ลบ.ม.	1,890.65	-	-	-	-	1,890.65
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	39.00	-	-	-	-	39.00
4	เหล็ก RB SR.30 Ø 15 มม.	บ./ตัน	19,451.85	64	142.22	-	3,300.00	22,894.07
5	เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.	บ./ตัน	16,938.94	64	142.22	-	3,300.00	20,381.16
6	ไม้แบบ	ม.	24.18	-	-	-	-	24.18
7	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73
8	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.18	-	-	-	-	15.18

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย พช.2038 ท่าผุ - ปลาฝา หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าผุ ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

1 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ผิว AC 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 10.58 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 10.58 บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 535.82 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 29.64 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 199.11 บาท/ลบ.ม.

รวม = 764.57 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 764.57 บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	360.00				
คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	54.00	1,890.65	306.00	118,619.10	
ไม้แบบ	ม.	120.00	24.18	10.30	4,137.87	
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	4.50	46.73	-	210.29	
เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	360.00	39.00	5.00	15,840.00	
รวมค่างานต้นทุน					138,807.26	
ค่างานต้นทุน / ตร.ม.					385.57	

4 งาน Contraction Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 6.00 เมตร						
เหล็ก RB SR.30 Ø 15 มม.	ตัน	0.01458	19,594.07	3,300.00	333.80	
แอสฟัลท์	ลิตร	4.50	15.18	-	68.31	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	6.00	-	12.75	76.50	
รวมค่างานต้นทุน					478.61	
ค่างานต้นทุน / เมตร					79.76	

5 งาน Longitudinal Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 60.00 เมตร						
เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.	ตัน	0.09481	17,081.16	3,300.00	1,932.34	
แอสฟัลท์	ลิตร	45.00	15.18	-	683.10	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	60.00	-	12.75	765.00	
รวมค่างานต้นทุน					3,380.44	
ค่างานต้นทุน / เมตร					56.34	