



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า หมู่ที่ 11

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า หมู่ที่ 11.....
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....153,500.-.....บาท
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด).....
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....20 สิงหาคม 2564.....เป็นเงิน.....153,500.-.....บาท
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1.-.....
6.2.แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง.....
6.3.-.....
6.4.-.....
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.	นายสุรัตน์ คำสุข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
2.	นายเศกศักดิ์ เวียงวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
3.	นายอุทัย ทองขำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม 2564

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า หมู่ที่ 11

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนผักเนา ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคาากลางเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง	
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นที่	ตร.ม.	240.00	1.72	412.80	1.3607	561.69	
2	งานพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.20	772.40	12,512.88	1.3607	17,026.27	
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	240.00	397.61	95,426.40	1.3607	129,846.70	
	3.2 งาน Contraction Joint	ม.	48.00	69.34	3,328.32	1.3607	4,528.84	
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานวัสดุคัดเลือกไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.00	161.42	1,452.78	1.3607	1,976.79	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								153,940.29
ปรับสุทธิ								153,500.00
ตัวอักษร								(-หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินขาวเลขที่...295/2564...ลงวันที่.....19.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคาากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรัตน์ คำสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเศกศักดิ์ เวียงวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทัย ทองขำ)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า หมู่ที่ 11

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนผัดเนา ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 29.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ทรายหยาบรองพื้น	บ/ลบ.ม.	518.69	64	221.94	-	-	740.63
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	บ/ลบ.ม.	1,890.65	-	-	-	-	1,890.65
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	45.00	-	-	-	-	45.00
4	เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	บ./ตัน	24,467.29	64	158.53	-	3,300.00	27,925.82
5	ไม้แบบ	ม.	24.18	-	-	-	-	24.18
6	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73
7	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.18	-	-	-	-	15.18
8	วัสดุคัดเลือกไหล่ทาง	บ/ลบ.ม.	135.00	4	26.42	-	-	161.42

ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า หมู่ที่ 11
สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนผักเฒ่า ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

1 งานปรับแต่งพื้นที่ (Clearing and grubbing)

พิจารณาสภาพตามพื้นที่ ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.72 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.72 บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 518.69 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 31.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 221.94 บาท/ลบ.ม.

รวม = 772.40 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 772.40 บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	240.00				
คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	36.00	1,890.65	306.00	79,079.40	
ไม้แบบ	ม.	120.00	24.18	10.30	4,137.87	
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	4.50	46.73	-	210.29	
เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	240.00	45.00	5.00	12,000.00	
รวมค่างานต้นทุน					95,427.56	
ค่างานต้นทุน / ตร.ม.					397.61	

4 งาน Contraction Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 4.00 เมตร						
เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	ตัน	0.00625	24,625.82	3,300.00	174.54	
แอสฟัลท์	ลิตร	3.00	15.18	-	45.54	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	4.00	-	14.32	57.28	
รวมค่างานต้นทุน					277.36	
ค่างานต้นทุน / เมตร					69.34	