



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย SML หมู่ที่ 2

.....

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้ บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใน งานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย SML หมู่ที่ 2.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....137,500.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป....โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 176.80 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 176.80 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมขุดวางท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 2" (Class 13.5) ยาว 176.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด).....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....23 สิงหาคม 2564.....เป็นเงิน.....137,500.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1.....-
 - 6.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
 - 6.3.....-
 - 6.4.....-
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายประสิทธิ์ โหม่หิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนภัสวรรณ กุลสง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
 3. นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2564

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย SML หมู่ที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 176.80 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 176.80 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมขุดวางท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 2" (Class 13.5) ยาว 176.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง
1	งานดินคันทาง						
1.1	งานขุด - ขน	ตร.ม.	34.00	20.90	710.60	1.3607	966.91
2	งานพื้นทาง						
2.1	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	10.50	772.40	8,110.20	1.3607	11,035.54
3	งานผิวทาง						
3.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	176.80	415.72	73,499.30	1.3607	100,010.49
3.2	งาน Contraction Joint	ม.	36.00	129.33	4,655.88	1.3607	6,335.25
4	งานวางท่อเมนประปาพีวีซี Ø 2"						
4.1	งานวางท่อเมนประปาพีวีซี Ø 2"	ม.	176.80	82.01	14,499.37	1.3607	19,729.29
รวมราคากลางทั้งสิ้น							138,077.48
ปรับสุทธิ							137,500.00

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินขาวเลขที่ 301/2564 ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไหมหิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนภัสวรรณ กุลสง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย SML หมู่ที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 176.80 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 176.80 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมขุดวางท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 2" (Class 13.5) ยาว 176.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 29.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ทรายหยาบรองพื้น	บ/ลบ.ม.	518.69	64	221.94	-	-	740.63
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	บ/ลบ.ม.	1,890.65	-	-	-	-	1,890.65
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	45.00	-	-	-	-	45.00
4	เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	บ./ตัน	24,467.29	64	158.53	-	3,300.00	27,925.82
5	ไม้แบบ	ม.	24.18	-	-	-	-	24.18
6	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73
7	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.18	-	-	-	-	15.18

โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย SML หมู่ที่ 2
สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปริมาณงาน โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 176.80 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 176.80 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมขุดวางท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาด Ø 2" (Class 13.5) ยาว 176.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

1 งานดินคันทาง

ขุด - ขน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 20.90 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 20.90 บาท/ลบ.ม.

2 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 518.69 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 31.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 221.94 บาท/ลบ.ม.

รวม = 772.40 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 772.40 บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	176.80				
คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	26.52	1,890.65	306.00	58,255.16	
ไม้แบบ	ม.	176.80	24.18	10.30	6,096.46	
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	6.60	46.73	-	308.42	
เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	176.80	45.00	5.00	8,840.00	
รวมค่างานต้นทุน					73,500.04	
ค่างานต้นทุน / ตร.ม.					415.72	

4 งาน Contraction Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 1.00 เมตร						
เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	ตัน	0.0021	24,625.82	3,300.00	58.09	
แอสฟัลท์	ลิตร	3.75	15.18	-	56.93	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	1.00	-	14.32	14.32	
รวมค่างานต้นทุน					129.33	
ค่างานต้นทุน / เมตร					129.33	

5 งาน ขุดวางท่อประปาพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาด 2 นิ้ว(Class 13.5)

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
ท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	ท่อน	45.0	228.97	80.00	13,903.65	
กาวยาท่อ ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	2	107.48		214.96	
ประตุน้ำพีวีซี ขนาด dia. 2"	ตัว	2	130.00		260.00	
ฝาอุด พีวีซี ขนาด dia. 2"	ตัว	-	45.00		-	
ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา dia 2" ลด dia.1/2"	ตัว	2	30.00		60.00	
ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา dia 2"	ตัว	4	32.71		130.84	
ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง dia 2"	ตัว	4	17.76		71.04	
ฝาอุด พีวีซี ขนาด dia. 1/2"	ตัว	2	12.00		24.00	
ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 1/2"	ท่อน	2	49.53		99.06	
รวมค่างานต้นทุน					14,763.55	
ค่างานต้นทุน / เมตร					82.01	