



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินฮาว หมู่ที่ 4

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้  
บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใน  
งานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินฮาว หมู่ที่ 4.....
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-.....บาท
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด).....
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 กันยายน 2564.....เป็นเงิน.....476,500.-.....บาท
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1	.....แบบ พร. 4 ,แบบ พร. 5(ก) และแบบ พร.6.....
6.2	.....-
6.3	.....-
6.4	.....-
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.	นางสาวนฤมล ทองเข้า ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
2.	นายประสิทธิ์ ไม้หิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
3.	นายอุทัย ทองขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน 2564

  
(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินสาว หมู่ที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินสาว ตำบลหินสาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินสาว กำหนด)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	477,713.43	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	477,713.43	
	ราคากลาง	476,500.00	
	ราคากลาง ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน. -)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินสาวเลขที่..327/2564.....ลงวันที่..10....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนฤมล ทองเฝ้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินสาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทัย ทองขำ)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินสาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินสาว

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินขาว หมู่ที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	365,895.70	1.3056	477,713.43	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินไขล่วงหน้าจ่าย      0 %				
	เงินประกันผลงานหัก      0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้              5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม              7 %				
	พื้นที่ฝนตกปกติ				
		รวมค่าก่อสร้าง		477,713.43	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินขาวเลขที่..327/2564.....ลงวันที่..10....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนฤมล ทองเข้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทัย ทองซ้ำ)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินขาว หมู่ที่ 4  
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)  
 คำนำชมราคาจากกลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและวัสดุรองกันหลุม - งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน - ทรายหยาบรองกันหลุม	10.00 0.16	ลบ.ม. ลบ.ม.	- 518.69	- 81.05	148.00 99.00	1,480.00 15.47	1,480.00 96.51	
2	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ - ดินถม - ทรายหยาบปรับระดับ	32.00 3.20	ลบ.ม. ลบ.ม.	100.00 518.69	3,200.00 1,659.81	- 91.00	- 291.20	3,200.00 1,951.01	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง -คอนกรีตผสมเสร็จ $\phi$ c=240 ksc.(cubic)	13.50	ลบ.ม.	1,890.65	25,523.78	391.00	5,278.50	30,802.28	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต -RB 6 mm -DB12mm -WireMesh 6 มม.@0.30x0.30 ม. -ลวดผูกเหล็ก	88.50 250.69 67.15 10.00	กก. กก. ตร.ม. กก.	20.79 22.11 45.00 54.44	1,839.92 5,542.76 3,021.75 544.40	4.10 3.30 5.00 -	362.85 827.28 335.75 -	2,202.77 6,370.03 3,357.50 544.40	
รวมยอดยกไป								50,004.49	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินขาว หมู่ที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไม้แบบ -งานไม้แบบ -ไม้แบบ 1"x6" -ตะปู	41.00 24.60 6.15	ตร.ม. ลบ.ฟ. กก.	- 644.86 46.73	- 15,863.56 287.39	133.00 - -	5,453.00 - -	50,004.49 5,453.00 15,863.56 287.39	
6	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป -เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 6"x6" ยาว 4.00 ม. -เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 6"x6" ยาว 1.00 ม.	6.00 4.00	ต้น ต้น	1,080.00 270.00	6,480.00 1,080.00	324.00 81.00	1,944.00 324.00	8,424.00 1,404.00	
7	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ -เหล็กกล่อง 38x38 มม. หนา 2.0 มม -เหล็กตัวซี-100x50x15 มม. หนา 2.3 มม -แผ่นเหล็กขนาด 0.15x0.15 มม หนา 6 มม -แผ่นเหล็กขนาด 0.10x0.10 มม หนา 6 มม -พุกขนาด 2 ทุน -สีกันสนิม	31.00 22.00 6.00 9.00 36.00 116.40	ท่อน ท่อน แผ่น แผ่น ตัว ตร.ม.	320.56 785.05 60.00 50.00 15.00 40.00	9,937.36 17,271.10 360.00 450.00 540.00 4,656.00	207.60 282.00 - - - 35.00	6,435.60 6,204.00 - - - 4,074.00	16,372.96 23,475.10 360.00 450.00 540.00 8,730.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								131,364.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินฮาว หมู่ที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมยอดยกมา งานแผ่นหลังคาเมทัลชีท (สีเลือกภายหลัง) -แผ่นหลังคาเมทัลชีทเบอร์ 30 -แผ่นครอปข้าง -แผ่นครอบผนัง ยาว 29.00 ม. -เชิงชายไม้เทียม สำเร็จรูป (ขนาด 6")	104.40	ตร.ม.	152.00	15,868.80	70.00	7,308.00	131,364.50	
		22.00	ม.	110.00	2,420.00	-	-	23,176.80	
		10.00	ม.	110.00	1,100.00	-	-	2,420.00	
		40.00	ม.	70.00	2,800.00	45.00	1,800.00	4,600.00	
9	งานราวกันตก -เหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2.0 มม -สีกันสนิม และสีน้ำมันสีดำ 2 เที่ยว	8.00	ท่อน	437.85	3,502.80	173.00	1,384.00	4,886.80	
		9.60	ตร.ม.	50.00	480.00	73.00	700.80	1,180.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								168,728.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินขาว หมู่ที่ 4  
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กิ่งกานด)  
 คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	รวมยอดยกมา							168,728.90	
	งานผนัง								
	-งานก่ออิฐบล็อก 0.19x0.39x0.07 m	62.00	ตร.ม.	113.00	7,006.00	65.00	4,030.00	11,036.00	
	-งานเสาเอ็น-ทับหลัง	35.00	ม.	116.50	4,077.50	44.00	1,540.00	5,617.50	
	-งานฉาบปูนผนังขัดมัน	124.00	ตร.ม.	93.00	11,532.00	87.00	10,788.00	22,320.00	
	-งานฉาบปูนผนังโครงสร้างขัดมัน	15.50	ตร.ม.	93.00	1,441.50	115.00	1,782.50	3,224.00	
	-งานผนังไม้สังเคราะห์ 6" โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.0 มม. ระยะ 0.50 ม.	21.45	ตร.ม.	380.00	8,151.00	114.00	2,445.30	10,596.30	
11	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าทีบาร์ ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ขนาด 60x60 ซม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี รวมทาสี	47.00	ตร.ม.	253.00	11,891.00	82.00	3,854.00	15,745.00	
	- ฝ้า สمارทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ รวมทาสี	32.50	ตร.ม.	350.00	11,375.00	92.00	2,990.00	14,365.00	
	- มอบฝ้า พิธี (ทั้งภายในและภายนอก)	37.00	ม.	47.00	1,739.00	40.00	1,480.00	3,219.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								254,851.70	

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินขาว หมู่ที่ 4  
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)  
 คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมยอดยกมา							254,851.70	
	งานวัสดุผิวพื้น								
	-พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	47.00	ตร.ม.	253.00	11,891.00	158.00	7,426.00	19,317.00	
	-พื้นกระเบื้องปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	17.00	ตร.ม.	253.00	4,301.00	158.00	2,686.00	6,987.00	
	-บันไดทางขึ้น ปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	2.00	ชุด	1,750.00	3,500.00	1,250.00	2,500.00	6,000.00	
13	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป1 ขนาด 1.80x2.00 ม.(บานเลื่อนสลับ)	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- น1 ขนาด 1.00x1.50 ม.(บานเลื่อนสลับ)	6.00	ชุด	5,750.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
	- น2 ขนาด 0.50x1.50 ม.(บานกระจกติดตาย)	6.00	ชุด	1,250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
14	งานเคลือบผนังฉาบขัดมัน								
	- น้ำยาเคลือบสีกันซึม	139.50	ตร.ม.	30.00	4,185.00	30.00	4,185.00	8,370.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								345,025.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หินขาว หมู่ที่ 4  
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านหินขาว ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)  
 คำนำชมราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	รวมยอดยกมา							345,025.70	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ Consumer Unit 2 สาย ขนาด 4 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- ระบบสายดินและแท่งกราวด์	1.00	ชุด	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 Sq.mm	100.00	เมตร	10.00	1,000.00	14.00	1,400.00	2,400.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x 2.5 Sq.mm	100.00	เมตร	15.00	1,500.00	16.00	1,600.00	3,100.00	
	- PVC(สีเหลือง) DIA 1/2"	25.00	ท่อน	36.00	900.00	20.00	500.00	1,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	270.00	270.00	-	-	270.00	
	- สวิตช์พร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด	85.00	170.00	90.00	180.00	350.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P พร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด	75.00	300.00	90.00	360.00	660.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	140.00	140.00	-	-	140.00	
	- โคม หลอด Fluorescent 2x36 W .	10.00	ชุด	750.00	7,500.00	150.00	1,500.00	9,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>365,895.70</b>	