



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง  
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2021 แยก ทล.203 บ้านปลาฝา หมู่ที่ 5

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้  
บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใน  
งานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช. 2021 แยก ทล. 203 บ้านปลาฝา หมู่ที่ 5.....                                                                                                                                                                        |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....                                                                                                                                                                                                     |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....301,000.-.....บาท                                                                                                                                                                                                             |
| 4. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ย แต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)..... |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 กันยายน 2564.....เป็นเงิน.....301,000.-.....บาท                                                                                                                                                                                   |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1.....-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3.....-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.4.....-                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. นายประสิทธิ์ ไม้หิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ                                                                                                                                                                                                    |
| 2. นางสาวรัตน์ คำสุข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ                                                                                                                                                                                                              |
| 3. นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ                                                                                                                                                                                                          |

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2564

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2021 แยก ทล.203 บ้านปลาฝา หมู่ที่ 5

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านปลาฝา ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ให้งานใช้วัสดุที่รีออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

| ที่                 | รายการ                                   | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|---------------------|------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|------------|
| 1                   | งานรื้อชุดรีดคันทางเดิม                  |       |        |              |            |                |            |
|                     | 1.1 ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม. | 455.00 | 11.36        | 5,168.80   | 1.3607         | 7,033.18   |
|                     | 1.2 หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม. | 455.00 | 14.03        | 6,383.65   | 1.3607         | 8,686.23   |
| 2                   | งานพื้นทาง                               |       |        |              |            |                |            |
|                     | 2.1 งานทรายรองพื้น                       | ลบ.ม. | 31.15  | 775.97       | 24,171.47  | 1.3607         | 32,890.11  |
| 3                   | งานผิวทาง                                |       |        |              |            |                |            |
|                     | 3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก           | ตร.ม. | 455.00 | 389.84       | 177,377.20 | 1.3607         | 241,357.15 |
|                     | 3.2 งาน Contraction Joint                | ม.    | 42.00  | 92.44        | 3,882.48   | 1.3607         | 5,282.89   |
|                     | 3.3 งาน Longitudinal Joint               | ม.    | 65.00  | 65.66        | 4,267.90   | 1.3607         | 5,807.33   |
| 4                   | งานรื้อถนน                               |       |        |              |            |                |            |
|                     | 4.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทหนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 7.00   | 70.00        | 490.00     | 1.3607         | 666.74     |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น |                                          |       |        |              |            |                | 301,723.63 |
| ปรับสุทธิ           |                                          |       |        |              |            |                | 301,000.00 |

ตัวอักษร

(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินขาวเลขที่...338/2564.....ลงวันที่...20.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ โม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรัตน์ คำสุข)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา อุบลศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง**

**โครงการ** ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2021 แยก ทล.203 บ้านปลาฝา หมู่ที่ 5

**สถานที่** หมู่ที่ 5 บ้านปลาฝา ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

**ปริมาณงาน** โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ใหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 30.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL)      5      %

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0      %

เงินประกันผลงานหัก                0      %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          7      %

| ที่ | รายการ                                       | หน่วย    | ค่า<br>วัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/ตัด<br>เหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |
|-----|----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1   | ทรายหยาบรองพื้น                              | บ/ลบ.ม.  | 518.69                | 64                     | 225.21                | -                        | -                            | 743.90       |
| 2   | คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.) | บ/ลบ.ม.  | 1,890.65              | -                      | -                     | -                        | -                            | 1,890.65     |
| 3   | เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.     | บ./ตร.ม. | 45.00                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 45.00        |
| 4   | เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.                      | บ./ตัน   | 24,467.29             | 64                     | 160.86                | -                        | 3,300.00                     | 27,928.15    |
| 5   | เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.                      | บ./ตัน   | 21,676.98             | 64                     | 160.86                | -                        | 3,300.00                     | 25,137.84    |
| 6   | ไม้แบบ                                       | ม.       | 24.18                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 24.18        |
| 7   | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว                       | บ./กก.   | 46.73                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 46.73        |
| 8   | แอสฟัลท์                                     | บ./ลิตร  | 15.18                 | -                      | -                     | -                        | -                            | 15.18        |

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2021 แยก ทล.203 บ้านปลาฝา หมู่ที่ 5

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านปลาฝา ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ไล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

#### 1 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม

ผิว AC 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 11.36 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 11.36 บาท/ตร.ม.

#### 2 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม

หินคลุก 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 14.03 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14.03 บาท/ตร.ม.

#### 3 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 518.69 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 32.07 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 225.21 บาท/ลบ.ม.

รวม = 775.97 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 775.97 บาท/ลบ.ม.

#### 4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

| รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน |        | จำนวนเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------|---------------|----------|
|                                              |       |        | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง |               |          |
| งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร     | ตร.ม. | 455.00 |              |        |               |          |
| คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.) | ลบ.ม. | 68.25  | 1,890.65     | 306.00 | 149,921.36    |          |
| ไม้แบบ                                       | ม.    | 130.00 | 24.18        | 10.30  | 4,482.69      |          |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว                       | กก.   | 4.85   | 46.73        | -      | 226.64        |          |
| เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.     | ตร.ม. | 455.00 | 45.00        | 5.00   | 22,750.00     |          |
| รวมค่างานต้นทุน                              |       |        |              |        | 177,380.70    |          |
| ค่างานต้นทุน / ตร.ม.                         |       |        |              |        | 389.84        |          |

5 งาน Contraction Joint

| รายการ                  | หน่วย | ปริมาณ  | ค่างานต้นทุน |          | จำนวนเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------|---------|--------------|----------|---------------|----------|
|                         |       |         | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง   |               |          |
| คิดจากความยาว 7.00 เมตร |       |         |              |          |               |          |
| เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม. | ตัน   | 0.01667 | 24,628.15    | 3,300.00 | 465.56        |          |
| แอสฟัลท์                | ลิตร  | 5.25    | 15.18        | -        | 79.70         |          |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร  | 7.00    | -            | 14.55    | 101.85        |          |
| รวมค่างานต้นทุน         |       |         |              |          | 647.11        |          |
| ค่างานต้นทุน / เมตร     |       |         |              |          | 92.44         |          |

6 งาน Longitudinal Joint

| รายการ                   | หน่วย | ปริมาณ  | ค่างานต้นทุน |          | จำนวนเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|---------------|----------|
|                          |       |         | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง   |               |          |
| คิดจากความยาว 65.00 เมตร |       |         |              |          |               |          |
| เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.  | ตัน   | 0.10272 | 21,837.84    | 3,300.00 | 2,582.16      |          |
| แอสฟัลท์                 | ลิตร  | 48.75   | 15.18        | -        | 740.03        |          |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต  | เมตร  | 65.00   | -            | 14.55    | 945.75        |          |
| รวมค่างานต้นทุน          |       |         |              |          | 4,267.93      |          |
| ค่างานต้นทุน / เมตร      |       |         |              |          | 65.66         |          |