



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองเล หมู่ที่ 13 ต.หินฮาว เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.วังบาล หมู่ที่ 13

.....

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคู้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองเล หมู่ที่ 13 ต.หินฮาว เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.วังบาล หมู่ที่ 13.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....231,000.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป....โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด).....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 กันยายน 2564.....เป็นเงิน.....231,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1.....-
6.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
6.3.....-
6.4.....-
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายประสิทธิ์ ไม้หิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
2. นางจิระดา ช้อยจ่อหอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
3. นางสาวเกศินี พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2564

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองเล หมู่ที่ 13 ต.หินขาว เข้ม หมู่ที่ 6 ต.วังบาล หมู่ที่ 13

สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคากลาง	
1	งานรื้อชุดรีดคันทางเดิม							
	1.1 ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	350.00	11.36	3,976.00	1.3607	5,410.14	
	1.2 หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	350.00	14.03	4,910.50	1.3607	6,681.71	
2	งานพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	23.95	775.97	18,584.48	1.3607	25,287.90	
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	350.00	389.85	136,447.50	1.3607	185,664.11	
	3.2 งาน Contraction Joint	ม.	28.00	92.44	2,588.32	1.3607	3,521.92	
	3.3 งาน Longitudinal Joint	ม.	50.00	65.65	3,282.50	1.3607	4,466.49	
4	งานรื้อถนน							
	4.1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	7.00	70.00	490.00	1.3607	666.74	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								231,699.01
ปรับสุทธิ								231,000.00

ตัวอักษร

(-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินขาวเลขที่...340/2564.....ลงวันที่...20.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิระดา ช้อยจ่อหอ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเกศินี พรหมทอง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิ่งไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองเล หมู่ที่ 13 ต.หินขาว เขื่อน หมู่ที่ 6 ต.วังบาล หมู่ที่ 13

สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองเล ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ไล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 30.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ทรายหยาบรองพื้น	บ/ลบ.ม.	518.69	64	225.21	-	-	743.90
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	บ/ลบ.ม.	1,890.65	-	-	-	-	1,890.65
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	45.00	-	-	-	-	45.00
4	เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	บ./ตัน	24,467.29	64	160.86	-	3,300.00	27,928.15
5	เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.	บ./ตัน	21,676.98	64	160.86	-	3,300.00	25,137.84
6	ไม้แบบ	ม.	24.18	-	-	-	-	24.18
7	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73
8	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.18	-	-	-	-	15.18

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองเล หมู่ที่ 13 ต.หินฮาว เข้ม หมู่ที่ 6 ต.วังบาล หมู่ที่ 13

สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองเล ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)

1 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม

ผิว AC 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 11.36 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 11.36 บาท/ตร.ม.

2 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม

หินคลุก 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 14.03 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14.03 บาท/ตร.ม.

3 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 518.69 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 32.07 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 225.21 บาท/ลบ.ม.

รวม = 775.97 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 775.97 บาท/ลบ.ม.

4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	350.00				
คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	52.50	1,890.65	306.00	115,324.13	
ไม้แบบ	ม.	100.00	24.18	10.30	3,448.23	
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	3.75	46.73	-	175.24	
เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	350.00	45.00	5.00	17,500.00	
รวมค่างานต้นทุน					136,447.59	
ค่างานต้นทุน / ตร.ม.					389.85	

## 5 งาน Contraction Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 7.00 เมตร						
เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	ตัน	0.01667	24,628.15	3,300.00	465.56	
แอสฟัลท์	ลิตร	5.25	15.18	-	79.70	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	7.00	-	14.55	101.85	
รวมค่างานต้นทุน					<b>647.11</b>	
ค่างานต้นทุน / เมตร					<b>92.44</b>	

## 6 งาน Longitudinal Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 50.00 เมตร						
เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.	ตัน	0.07901	21,837.84	3,300.00	1,986.14	
แอสฟัลท์	ลิตร	37.50	15.18	-	569.25	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	50.00	-	14.55	727.50	
รวมค่างานต้นทุน					<b>3,282.89</b>	
ค่างานต้นทุน / เมตร					<b>65.65</b>	