



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พข.2038 ท่าผุ-ปลาฝา หมู่ที่ 6

.....
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้
บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จึงประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างใน
งานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|---------------|
| 1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พข 2038 ท่าผุ-ปลาฝา หมู่ที่ 6..... | |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว..... | |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....300,000.-..... | บาท |
| 4. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ย แต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินฮาว กำหนด)..... | |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 กันยายน 2564.....เป็นเงิน.....300,000.-..... | บาท |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| 6.1.....- | |
| 6.2.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง..... | |
| 6.3.....- | |
| 6.4.....- | |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| 1. นายประสิทธิ์ ไหมหิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสนอง ไชยपालะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| 3. นายวรวิทย์ แก้วบุตดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2564

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2038 ท่าผุ - ปลาผา หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าผุ ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ใหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม						
	1.1 ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	455.00	11.36	5,168.80	1.3607	7,033.18
	1.2 หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	455.00	14.03	6,383.65	1.3607	8,686.23
2	งานพื้นทาง						
	2.1 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	31.15	775.97	24,171.47	1.3607	32,890.11
3	งานผิวทาง						
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	455.00	389.84	177,377.20	1.3607	241,357.15
	3.2 งาน Contraction Joint	ม.	42.00	92.44	3,882.48	1.3607	5,282.89
	3.3 งาน Longitudinal Joint	ม.	65.00	65.66	4,267.90	1.3607	5,807.33
รวมราคากลางทั้งสิ้น							301,056.89
ปรับสุทธิ							300,000.00

ตัวอักษร

(-สามแสนบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หินขาวเลขที่...339/2564.....ลงวันที่...20.....เดือน...กันยายน.....พ.ศ. 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ ไม้หิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนอง ไชยปาละ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรุดิ แก้วบุตติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญมี การกิจไพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2038 ท่าผุ - ปลาผา หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าผุ ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร วัสดุที่ใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 30.21 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ทรายหยาบรองพื้น	บ/ลบ.ม.	518.69	64	225.21	-	-	743.90
2	คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	บ/ลบ.ม.	1,890.65	-	-	-	-	1,890.65
3	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	45.00	-	-	-	-	45.00
4	เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	บ./ตัน	24,467.29	64	160.86	-	3,300.00	27,928.15
5	เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.	บ./ตัน	21,676.98	64	160.86	-	3,300.00	25,137.84
6	ไม้แบบ	ม.	24.18	-	-	-	-	24.18
7	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73
8	แอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.18	-	-	-	-	15.18

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2038 ท่าผุ - ปลาผา หมู่ที่ 6

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าผุ ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร ใหล่ทางใช้วัสดุที่รื้อออกเกลี่ยแต่งตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หินขาว กำหนด)

1 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม

ผิว AC 5 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 11.36 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 11.36 บาท/ตร.ม.

2 งานรื้อชุดรื้อคันทางเดิม

หินคลุก 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 14.03 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14.03 บาท/ตร.ม.

3 งานทรายรองพื้นทาง

ราคาทราย = 518.69 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 32.07 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 64 กม. = 225.21 บาท/ลบ.ม.

รวม = 775.97 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 775.97 บาท/ลบ.ม.

4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	455.00				
คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	68.25	1,890.65	306.00	149,921.36	
ไม้แบบ	ม.	130.00	24.18	10.30	4,482.69	
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	4.85	46.73	-	226.64	
เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	455.00	45.00	5.00	22,750.00	
รวมค่างานต้นทุน					177,380.70	
ค่างานต้นทุน / ตร.ม.					389.84	

5 งาน Contraction Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 7.00 เมตร						
เหล็ก RB SR.24 Ø 15 มม.	ตัน	0.01667	24,628.15	3,300.00	465.56	
แอสฟัลท์	ลิตร	5.25	15.18	-	79.70	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	7.00	-	14.55	101.85	
รวมค่างานต้นทุน					647.11	
ค่างานต้นทุน / เมตร					92.44	

6 งาน Longitudinal Joint

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน		จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
คิดจากความยาว 65.00 เมตร						
เหล็ก DB SD.30 Ø 16 มม.	ตัน	0.10272	21,837.84	3,300.00	2,582.16	
แอสฟัลท์	ลิตร	48.75	15.18	-	740.03	
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	65.00	-	14.55	945.75	
รวมค่างานต้นทุน					4,267.93	
ค่างานต้นทุน / เมตร					65.66	